

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DISTRIBUTORI DI ACQUA A RETE IDRICA

INDICE

1	Definizioni	3
2	Oggetto e durata	3
2.1	Caratteristiche degli erogatori a rete idrica	4
2.2	Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria	5
2.3	Servizio di ricariche di gas.....	6
2.4	Servizio di analisi microbiologiche dell'acqua	6
3	Modalità di esecuzione del contratto.....	7
3.1	Generalità	7
3.2	Luogo di svolgimento del servizio	7
3.3	Responsabile della fornitura.....	7
3.4	Modalità di comunicazione	7
3.5	Consegna e installazione	8
3.5.1	Piano Operativo	8
3.5.2	Consegna e installazione	8
3.5.3	Verbale di fine consegna e installazione	9
3.6	Collaudo e Verifica Conformità	10
3.7	Chiusura del contratto.....	11
4	Gestione del Contratto	11
5	Adempimenti per la sicurezza	11
6	Obblighi di riservatezza	11
7	Livelli di servizio	11
8	Modalità di fatturazione e pagamento.....	12

1 Definizioni

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **Consip:** la società che, in qualità di stazione appaltante e Committente, affida la fornitura oggetto del presente Capitolato;
- **Capitolato tecnico:** il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare il Servizio;
- **Servizio/Fornitura:** il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- **Società:** la società aggiudicataria del servizio;
- **Responsabile della fornitura:** la persona individuata dalla Società come interlocutore di Consip e responsabile di tutte le attività contrattuali;

2 Oggetto e durata

Oggetto del presente Capitolato è il servizio di erogazione di acqua microfiltrata a rete idrica. Tale servizio si articola in tre tipologie: servizi a canone, servizi a consumo e servizi post installazione.

A) Servizi a canone:

- noleggio ed installazione di **n. 5 (cinque) erogatori** a rete idrica comprensivi della prima bombola da 4 kg di CO2 con valvola residuale con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 2.1 nonché di assistenza tecnica in caso di guasti e/o malfunzionamenti degli erogatori e interventi semestrali di manutenzione ordinaria programmata di cui al paragrafo 2.2;

Si precisa che per tutti gli erogatori da installare sono già predisposti e disponibili gli allacci alla rete idrica e alla rete elettrica.

B) Servizi a consumo:

- ricariche gas bombole CO2 da 4 kg di cui al paragrafo 2.3;

C) Servizi post installazione

- Analisi microbiologiche dell'acqua erogata effettuata da un laboratorio certificato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 secondo quanto previsto dall'allegato I parti A, B e D del D.Lgs. n.18 del 23/02/2023 di cui al paragrafo 2.4;
Le analisi dovranno essere effettuate su ciascun erogatore al termine dell'installazione.

Il contratto acquista efficacia dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di 36 mesi a partire dalla data di attivazione del contratto di cui al paragrafo 3.6 "Collaudo e Verifica di Conformità".

Nella tabella di seguito si riportano le quantità previste per il servizio a canone (noleggio erogatori) e, a titolo esemplificativo e non vincolante, le quantità stimate per le tipologie dei servizi a consumo:

Tipologia Servizio	Descrizione	Quantità
a canone	Noleggio erogatori a rete idrica comprensivi della prima bombola, con erogazione di almeno n. 4 tipologie di acqua: 1) <i>naturale ambiente</i> , 2) <i>naturale fredda</i> , 3) <i>frizzante fredda</i> , 4) <i>naturale calda</i> . La fornitura comprende: <ul style="list-style-type: none"> - Assistenza tecnica in caso di guasti e/o malfunzionamenti degli erogatori; - Interventi semestrali di manutenzione ordinaria (pulizia, sanificazione); 	n. 5
a consumo	Ricarica gas (bombole CO2 da 4kg): si stimano n. 72 ricariche gas nei 3 anni della durata contrattuale. Nello specifico si stimano n. 24 ricariche gas di CO2 ogni anno. Il costo delle singole ricariche offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri connessi, ivi incluso consegna, installazione ed eventuale smaltimento dei materiali	n. 72
post installazione	Analisi microbiologiche dell'acqua ad opera di un laboratorio certificato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 secondo quanto previsto dall'Allegato I parti A, B e D del D.Lgs. 18 del 23 febbraio 2023. <u>N.1 analisi da effettuare su ciascun erogatore al termine dell'installazione.</u>	n. 5

2.1 Caratteristiche degli erogatori a rete idrica

In ottemperanza a quanto previsto nel Decreto Legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023 (attuazione della direttiva 2020/2184/UE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) ogni erogatore fornito dovrà essere conforme a quanto disciplinato dal DM n. 25 del 07/02/2012 (normativa tecnica ed amministrativa relativa alle apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano) e dovrà rispettare le seguenti caratteristiche minime:

- Erogatori a colonna con erogazione di almeno 4 tipologie di acqua: 1) *naturale ambiente*, 2) *naturale fredda*, 3) *frizzante fredda*, 4) *naturale calda*;
- erogazione di almeno 25 litri acqua per ora;
- indicazione ragione sociale Società aggiudicatrice, logo e referente aziendale;
- indicazione del codice identificativo del distributore automatico;

- indicazione dei recapiti email e telefonici del referente aziendale a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- presenti le caratteristiche di sicurezza disposte in riferimento alla normativa vigente;
- sistema di filtrazione, purificazione, sanificazione e protezione esterna da contaminazioni;
- dispositivo contalitri per monitorare la quantità di acqua erogata;
- valvola di non ritorno;
- riduttore di pressione;
- sistema anticalcare;
- sistema di sicurezza che eviti la fuoriuscita accidentale dell'acqua e di una vaschetta raccogli gocce per raccogliere l'acqua in eccesso durante l'erogazione;
- installazione a terra mediante base per il contenimento della bombola;
- compatibile con la raccolta di acqua tramite borracce;

Gli erogatori dovranno essere installati presso la sede Consip nelle 5 aree indicate nella tabella seguente:

Ubicazione erogatori a rete idrica		N. erogatori
Area 1	Piano terra	1
Area 2	Primo piano	1
Area 3	Secondo piano	1
Area 4	Terzo piano	1
Area 5	Interrato	1
Erogatori totali		5

Per tutte le apparecchiature da installare sono già predisposti e disponibili gli allacci alla rete idrica e alla rete elettrica.

2.2 Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria

Per tutta la durata contrattuale la Società dovrà garantire un servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria con interventi, su ciascun erogatore installato.

Il costo di tale servizio si intende ricompreso nel canone di noleggio degli erogatori a rete idrica.

Gli interventi dovranno essere effettuati da personale qualificato secondo le modalità previste dall'apposita sezione del libretto di uso e manutenzione della singola apparecchiatura.

a) Relativamente alla manutenzione ordinaria la Società dovrà prevedere interventi semestrali relativi a:

- controllo generale della funzionalità;
- pulizia interna/igienizzazione;
- sanificazione, se del caso;
- sostituzione dei filtri, lampade UV, ove previsti;

b) Relativamente all'assistenza tecnica in caso di guasti e/o malfunzionamenti degli erogatori:

Per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire un servizio di assistenza tecnica che Consip potrà attivare in caso riscontri il malfunzionamento degli erogatori installati. La Società dovrà intervenire presso la sede di Consip entro n. 3 (tre) giorni lavorativi dalla segnalazione e mettere in atto tutti gli interventi necessari per ripristinare il corretto funzionamento degli erogatori.

Al termine di ogni intervento la Società dovrà rilasciare un rapporto di intervento.

2.3 Servizio di ricariche di gas

Tale servizio è a consumo. Consip stima un consumo di n. 72 ricariche di bombole gas CO2 da 4kg nei 3 anni della durata contrattuale. Nello specifico si stimano n. 24 ricariche di bombole gas CO2 da 4 kg ogni anno.

Il costo delle singole ricariche offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri connessi, ivi incluso consegna, installazione ed eventuale smaltimento dei materiali.

In caso di esaurimento delle bombole di gas presenti negli erogatori, la Società dovrà provvedere entro n. 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta di Consip, salvo diverso accordo fra le parti.

Si precisa che il costo delle singole ricariche offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri connessi, ivi incluso consegna, installazione ed eventuale smaltimento dei materiali.

Tale servizio a consumo sarà fatturato in base al numero di bombole gas effettivamente consegnate.

2.4 Servizio di analisi microbiologiche dell'acqua

Al termine dell'installazione degli erogatori, la Società dovrà effettuare le analisi microbiologiche dell'acqua erogata, tramite campionatura per ogni erogatore a rete idrica installato.

Le analisi sono volte a garantire l'assenza di microrganismi e parassiti pericolosi per la salute umana e la conformità ai parametri dell'acqua prefissati dall'allegato I parti A B e D del D.Lgs. n. 18 del 23 febbraio 2023.

La Società dovrà far analizzare i campioni d'acqua da un laboratorio certificato [UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018](#) (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura), in conformità a quanto previsto dall'allegato I parti A B e D del D.Lgs. n. 18 del 23 febbraio 2023.

Nello specifico dovranno essere considerati:

➤ Parametri microbiologici:

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura
Enterococchi intestinali	0	numero/100 ml
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	0	numero/100 ml
<i>Batteri coliformi a 37°</i>	0	numero/100 ml

La Società si impegna a comunicare a Consip i risultati delle analisi entro 15 giorni lavorativi decorrenti dal loro completamento.

Si precisa che in caso di esiti che presentino contaminazioni da batteri, La Società dovrà provvedere immediatamente, entro n. 2 (due) giorni solari, alla sanificazione degli erogatori.

3 Modalità di esecuzione del contratto

3.1 Generalità

La Società dovrà eseguire le prestazioni in oggetto a perfetta regola d'arte, con la necessaria diligenza e competenza professionale e con risorse qualificate secondo i requisiti indicati nel presente Capitolato e nell'offerta della Società.

Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i responsabili di Consip, secondo modalità opportunamente concordate.

3.2 Luogo di svolgimento del servizio

L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto dovrà essere svolta presso la sede Consip in via Isonzo 19E – 00198 Roma.

Resta inteso che eventuali costi di trasferimento e soggiorno del personale che svolge attività nell'ambito del presente Capitolato sono comunque a carico della Società.

3.3 Responsabile della fornitura

La Società dovrà comunicare, con la documentazione per la stipula, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni. La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Consip.

Sarà compito del Responsabile della fornitura curare la gestione amministrativa del contratto, le attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

3.4 Modalità di comunicazione

La Società si impegna a comunicare a Consip, contestualmente alla presentazione della documentazione per la stipula, un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un numero di telefono al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Consip eventuali modifiche.

La Società, dovrà rilasciare le informazioni richieste di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4 attraverso la compilazione del documento denominato *“Scheda anagrafica e tracciabilità”*.

3.5 Consegna e installazione

3.5.1 Piano Operativo

Entro **3 (tre) giorni lavorativi** dalla stipula contrattuale, Consip organizza un incontro con la Società nel corso del quale verrà svolto un sopralluogo al fine di definire gli eventuali interventi e/o modifiche da effettuare agli impianti elettrici ed idrici della sede.

La Società dovrà fornire a Consip, entro **5 (cinque) giorni lavorativi** successivi al sopralluogo, una relazione tecnica che conterrà il dettaglio degli eventuali interventi elettrici ed idrici che Consip dovrà effettuare a suo carico.

Contestualmente la Società dovrà consegnare un “**Piano Operativo**” dell’installazione, ove definirà il cronoprogramma delle attività comprensivo di tutte le attività previste e dei tempi di esecuzione:

- i riferimenti del personale e i mezzi di trasporto impegnati in ciascuna attività;
- articolazione delle prove proposte e gli strumenti necessari (messi a disposizione dalla Società) all'esecuzione delle stesse per il collaudo delle apparecchiature fornite;
- tempistiche e modalità di collaudo degli erogatori;
- tempistiche e modalità di consegna e installazione degli erogatori;
- tempistiche e modalità di intervento per le manutenzioni programmate delle apparecchiature;
- tempistiche e modalità di intervento per la risoluzione di eventuali guasti alle apparecchiature
- tempistiche e modalità di ritiro degli erogatori (in fase di dismissione/chiusura Contratto);
- ogni altra informazione necessaria alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Il Piano Operativo è soggetto ad approvazione di Consip che avrà la facoltà di richiedere modifiche delle tempistiche proposte, indicare delle prove aggiuntive o variare quelle proposte per il collaudo.

In caso di richieste di modifiche al Piano Operativo da parte di Consip, il nuovo Piano dovrà essere consegnato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta.

3.5.2 Consegna e installazione

A fronte dell’approvazione del Piano Operativo e al termine delle eventuali modifiche agli impianti, la Società dovrà poi procedere con le attività legate alla consegna e installazione degli erogatori oggetto di fornitura entro i termini indicati nel Piano stesso.

Il servizio di consegna ed installazione dovrà essere erogato dalla Società, attraverso proprio personale specializzato.

La Società dovrà provvedere durante la fase di consegna ed installazione, a proprio esclusivo onere, alle seguenti attività:

- comunicare in anticipo i nominativi del personale che effettuerà i lavori presso la sede della committente;

- comunicare in anticipo i dati per richiedere ed ottenere eventuali permessi e/o autorizzazioni che si rendessero necessari per consegnare la fornitura presso la sede di cui al paragrafo 3.2;
- acquisire la disponibilità di mezzi speciali e/o di quanto altro necessario a trasportare, scaricare e a collocare i componenti nei siti prescelti presso la sede di cui al paragrafo 3.2;
- installare e configurare gli erogatori negli orari concordati e secondo le specifiche indicate nel Piano Operativo.
- eseguire prove di funzionamento, in accordo con Consip degli erogatori consegnati e installati;
- effettuare al termine dell'installazione i prelievi di campioni di acqua per ogni erogatore, da far analizzare ad un laboratorio certificato (UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018);
- fornire ed installare gli eventuali accessori necessari al corretto funzionamento delle apparecchiature consegnate.

Tutte le apparecchiature dovranno essere rese operative e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d'uso e su di esse sarà effettuata una verifica del corretto funzionamento.

Le attività di consegna e installazione si intendono comprensive di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione fisica, verifica della funzionalità delle apparecchiature, asporto dell'imballaggio, smaltimento dei rifiuti e dei materiali di scarto, nonché qualsiasi altra attività a esse strumentale.

Inoltre, si precisa quanto segue:

- la consegna della **prima bombola di ricarica gas da 4kg di CO₂** si intende ricompresa nell'attività di installazione.
- Al fine di effettuare le analisi microbiologiche dell'acqua, **il prelievo dei campioni d'acqua** per ogni erogatore installato dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'installazione. Mentre **i risultati delle analisi** dovranno essere comunicati a Consip entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dal completamento delle analisi.

3.5.3 Verbale di fine consegna e installazione

Al termine delle attività di consegna ed installazione la Società dovrà consegnare un apposito "**Verbale di fine consegna ed installazione**" nel quale dovrà essere dato atto dell'avvenuta consegna e dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:

- tipo, modello, numero seriale e versione, ove applicabile, di ciascun componente costituente la fornitura;
- dichiarazione della Società di rispondenza dei componenti forniti alle specifiche riportate nel presente documento tecnico;
- dichiarazione della Società di rispondenza delle apparecchiature alle norme di legge vigenti in materia di igiene e sicurezza;

3.6 Collaudo e Verifica Conformità

A fronte della consegna del “Verbale di fine consegna e installazione” (vedi paragrafo 3.5.3) da parte della Società e nei tempi previsti dal “Piano Operativo” (vedi paragrafo 3.5.1) i responsabili di Consip procederanno con la verifica, per tutte le apparecchiature, del corretto funzionamento.

Il collaudo delle apparecchiature fornite verrà eseguito da una Commissione di Collaudo, in contraddittorio con la Società.

Delle operazioni di collaudo verrà redatto un apposito **“Verbale di collaudo” o “Certificato di verifica di conformità”**, che dovrà prevedere, in allegato, un documento nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- numero e matricola dei componenti consegnati;
- la descrizione delle operazioni e dei test effettuati;
- la descrizione degli eventuali problemi riscontrati;
- la descrizione delle soluzioni adottate a fronte dei problemi riscontrati.

Si precisa che il collaudo degli erogatori non potrà concludersi prima che vengano comunicati i risultati delle analisi prefissata dall'allegato I parti A B e D del D.Lgs. n. 18 del 23 febbraio 2023 (vedi paragrafo 2.4).

Il collaudo si intende positivamente superato solo se tutte le apparecchiature avranno erogato l'acqua conformemente a quanto richiesto nel presente Capitolato Tecnico.

NEL CASO DI ESITO POSITIVO DEL COLLAUDO LA DATA DEL VERBALE VERRÀ CONSIDERATA, DA PARTE DELLA COMMITTENTE, QUALE “DATA DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO”.

Il “Verbale di collaudo” o “Certificato di verifica di conformità” dovrà essere sottoscritto dalle parti contraenti per approvazione e accettazione.

Tale verbale dovrà essere allegato alla fattura al fine del pagamento dei corrispettivi alla Società.

Il collaudo si intende positivamente superato solo se tutti gli erogatori avranno erogato l'acqua, conformemente a quanto richiesto nel presente Capitolato Tecnico.

Nel caso di esito negativo del collaudo, la Società dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, al termine dei quali verrà effettuata una seconda sessione di collaudo.

Nell'ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, Consip avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

In sede di collaudo, la Società si impegna a fornire a Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione dei componenti costituenti la fornitura.

3.7 Chiusura del contratto

Alla scadenza del contratto, la Società dovrà provvedere, a proprie cure e spese, alla riconsegna a Consip degli spazi liberi da oggetti ed apparecchiature.

Nel dettaglio la Società dovrà provvedere secondo i tempi e le modalità indicati nel “Piano Operativo” (vedi paragrafo 3.5.1):

- al distacco delle proprie apparecchiature dagli impianti idrici e elettrici
- alla rimozione delle proprie apparecchiature

4 Gestione del Contratto

A partire **dalla “Data di attivazione del contratto”** (vedi par. 3.6) **e per i successivi 36 mesi**, la Società dovrà effettuare le seguenti attività, indicate al paragrafo 2 “Oggetto e durata”, secondo i tempi e le modalità indicati nel “Piano Operativo” approvato dalla Committente e disciplinate dal presente Capitolato:

- fornitura in noleggio ed installazione di n. 5 (cinque) erogatori a rete idrica;
- assistenza tecnica in caso di guasti e/o malfunzionamenti;
- manutenzione ordinaria semestrale su ciascun erogatore;
- consegna delle bombole di CO2 da 4kg su richiesta di Consip;

5 Adempimenti per la sicurezza

La Società aggiudicataria si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire l’esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti di Consip, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 26 del citato decreto.

6 Obblighi di riservatezza

La Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la massima riservatezza delle informazioni raccolte durante le attività descritte nel presente Capitolato tecnico e a non divulgare, in nessun caso, a terzi i predetti dati, documenti, informazioni o parti di essi senza il preventivo ed esplicito accordo di Consip.

7 Livelli di servizio

La Società, nell’esecuzione del contratto, dovrà rispettare le seguenti scadenze e livelli di servizio:

- il nominativo, i riferimenti telefonici e gli indirizzi emali e PEC del **Responsabile del Contratto** devono essere comunicati alla stipula del contratto;
- **l’indirizzo email e il numero di telefono** al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa all’esecuzione del Contratto devono essere comunicati alla stipula del contratto;

- il **Piano operativo** (vedi paragrafo 3.5.1) deve essere consegnato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal sopralluogo. In caso di richieste di modifiche da parte di Consip, il nuovo Piano deve essere consegnato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta;
- la **disponibilità delle apparecchiature per la fase di collaudo** (paragrafo 3.6), deve avvenire entro i termini previsti dal Piano Operativo (vedi paragrafo 3.5.1);
- in fase di installazione, il **prelievo dei campioni d'acqua per ogni rete idrica installata**, al fine di effettuare le analisi microbiologiche dell'acqua, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'installazione (vedi paragrafo 3.5.2.);
- Con riferimento al prelievo di campioni di acqua, **in caso di esiti che presentino contaminazioni da batteri**, La Società dovrà provvedere immediatamente, entro n. 2 (due) giorni solari alla sanificazione degli erogatori (vedi paragrafo 2.4).
- i **risultati delle analisi microbiologiche dell'acqua** devono essere consegnati entro i 15 (quindici) giorni successivi alla campionatura (vedi paragrafo 2.4 e 3.5.2);
- le attività di **assistenza tecnica in caso di guasti e/o malfunzionamenti** e le attività di **manutenzione ordinaria** (vedi paragrafo 2.2) devono rispettare le tempistiche e le modalità di intervento previste nel Piano Operativo (vedi paragrafo 3.5.1);
- le attività di **chiusura del contratto** (vedi paragrafo 3.7) devono rispettare le tempistiche e le modalità previste nel Piano operativo (vedi paragrafo 3.5.1);
- tutte le **scadenze riportate nel Piano Operativo** devono essere rispettate;

8 Modalità di fatturazione e pagamento

Per il servizio di erogazione di acqua microfiltrata a rete idrica, le fatture dovranno essere prodotte come di seguito riportato:

- Per i **SERVIZI A CANONE** di cui al paragrafo 2 lettera A, secondo quanto disciplinato all'art. 17 comma 4 delle Condizioni contrattuali:
(il presente comma trova applicazione in caso di servizi a canone) "Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel contratto, inerente l'erogazione di servizi a canone, il Fornitore dovrà emettere fattura con periodicità trimestrale posticipata riportata nel contratto, nella RDO o nel capitolato Tecnico (ove presente), successivamente alla relativa verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.
- Per i **SERVIZI A CONSUMO** di cui al paragrafo 2 lettera B, secondo quanto disciplinato all'art. 17 comma 3 delle Condizioni contrattuali:
(il presente comma trova applicazione in caso di servizi a consumo) "Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto, il Fornitore potrà emettere fattura successivamente alla approvazione da parte della Committente del "consuntivo attività", contenente il dettaglio delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento, nonché della verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento."

Tali servizi a consumo saranno fatturati in base ai servizi effettivamente erogati e comunque sempre a seguito del rilascio del verbale di verifica di conformità positiva.

- Per i **SERVIZI POST INSTALLAZIONE** di cui al paragrafo 2 lettera C, secondo quanto disciplinato all'art. 17 comma 1 delle Condizioni contrattuali:

“Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto per la fornitura di beni, da intendersi inclusivo del servizio di manutenzione in garanzia, il Fornitore potrà emettere fattura successivamente al certificato di verifica di conformità positivo”.

Si precisa che per il pagamento delle di tutte le fatture emesse, ciascuna fattura dovrà essere corredata dal CIG e ad ognuna **dovrà essere allegata copia del verbale di verifica di conformità positiva** rilasciato da Consip, come previsto dalle Condizioni contrattuali all' art. 14 “Verifica di conformità”.

I termini di pagamento sono previsti a 30 giorni data ricevimento fattura.